



Centrul Scolar de Educatie Incluzivă Nr. 2

Bistrița, str. Toamnei Nr. 2 bis
Tel: 0263.237.233; Fax: 0263.237.234
E-mail: csei2bn@yahoo.com
Web: www.csei2bn.ro

Nr. 2827/ 24.07.2017

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA ACHIZITIEI:

"Lucrări de refacere rampe pentru persoane cu dizabilitati si instalatii sanitare"
COD CPV 45453000-7

2. Generalități:

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico - financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "prețul cel mai mic".

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își propune încheierea unui contract de lucrari **"Lucrări de refacere rampe pentru persoane cu dizabilități și instalații sanitare "**

3. Baza Legală

- * Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- * Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- * Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012- Revizuire NR 051/2000 - reglementare tehnică aprobată prin Ordinul nr. 189/2013.

4. Sarcinile ofertantului

Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cerințele minimale privind caracteristicile tehnice minime precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii conform legii în vigoare.

Prezenta achiziție are ca scop refacerea rampelor de acces a persoanelor cu dizabilități în cladire și la grupul sanitar și crearea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități la parterul cladirii.

Reconfigurarea a 2 rampe conform NP051/2012 la acesul în școală și grup sanitar.

Reconfigurarea dimensiunii ușilor de acces la grupul sanitar destinat persoanelor cu dizabilități.

Montarea mâinii curente la o înălțime corespunzătoare.

Redimensionarea pragurilor cu respectarea înălțimii pentru fiecare traseu stabilit.

Montarea obiectelor din grupurile sanitare se vor amenaja pentru persoanele cu dizabilități respectând prevederile normativului NP 051/20112 revizuit.

Prinderea în perete a elementelor de fixare pentru obiectele sanitare și pentru barele de sprijin auxiliare se va aranja de așa manieră încât să fie evitată posibilitatea căderii accidentale a obiectelor sub efectul greutateii / forțelor exercitate de persoana cu dizabilități.

Ușile de acces în grupurile sanitare vor fi prevăzute cu sisteme de închidere.

Executantul este obligat să ofere beneficiarului documente care să însoțească materialele puse în aplicare la lucrările de construcții și anume: certificat de conformitate, declarație de conformitate, eticheta produsului, instrucțiuni de utilizare, fișa tehnică de securitate.

Ofertanții sunt obligați să viziteze amplasamentul pentru întocmirea ofertelor, astfel încât oferta să cuprindă totalitatea operațiunilor și a cantităților necesare.

Prezentarea propunerii financiare:

Prețul trebuie exprimat în Lei fără TVA, și va include toate costurile ofertantului directe și indirecte, legate de încheierea și executarea contractului.

Termenul de plata a contravalorii lucrărilor este de până la 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție, în baza facturii fiscale.

Garanția acordată lucrărilor: minim 24 luni de la recepție.

Termenul maxim pentru executarea lucrărilor: 14 septembrie 2017

Se solicită garanție de bună execuție în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA.

Conditii de plată

Plata facturii se va face conform contractului, după verificarea și acceptarea situației de plată de către achizitor.

Plata lucrărilor se va face prin virament, în contul de Trezorerie indicat de executant în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în baza facturii fiscale.

Criteriul de adjudecare a ofertelor = prețul cel mai mic.

Transmiterea ofertei = până în data de 31.07.2017

Anexam lista de cantități pentru "Lucrări de refacere rampe pentru persoane cu dizabilități și instalații sanitare "

Investitor : CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.2
Proiectant : ALEX RADU

Obiectiv : REFACERE RAMPE PERSOANE CU DIZABILITATI
INSTALATII SANITARE
Obiect : 001 REFACERE RAMPE INS. SANITARE

A n t e m a s u r a t o a r e

Deviz SP01 REFACERE RAMPE INST.SANITARE		pag.	1
Capitol/subcapitol/articol deviz	Calcul cantitati	Cantitati calculate	
1			
1 1	%		100.0
1 RPCT01A1*	%		
DESFACERE BALUSTRAZI			
		Total	2.000
2 RPCT33XA	MP		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN PVC N *			
		Total	2.100
3 RPCT04B1	MC		
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREE RI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *			
		Total	0.200
4 RPCT29XA	MP		
DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *			
		Total	10.250
5 RPCT01A2*	BUCATI		
DESFACERE WC CU RECUPERARE			
		Total	1.000
6 TSA02XD1	MC		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.F.TARE			
		Total	3.940
7 CA02B1	30/ / MC		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR B150(BC10)<31 M30			
		Total	3.940
7 CB02B1	MP		
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC L.SPRIJINIRILE.3-6M.			
		Total	15.000

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
7 CC02XE 3/ / KG CONF.SI MONT. ARMAT.DIN OTEL BET.TIP..., IN PLACI, BARE CU DIAM. PINA LA 8 MM INC L. OTELBETOB37S438D-8MM	
----- Total	200.000
8 RPCB03XA MC BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN FUNDATI I CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.SLAB SO LICIT.LA CLADIRI *	
----- Total	0.950
9 CA02I1 36/ / MC TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H< 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GR OS.PLACII<10CM B200 (BC15)<16 M30	
----- Total	2.000
10 CI07A1* MP PLACAJ DIN GRESOGRANIT LA RAMPE SCARI TI CU PLACI PATRATE SAU DREPTUNGHUIULARE	
----- Total	30.000
11 1111111 BUCATI PROCURARE SI MONTARE USA PVC	
----- Total	1.000
12 1111112 BUCATI PROCURARE SI MONTARE WC COMPLET ECHIPAT	
----- Total	1.000
13 1111113 METRU PROCURARE SI MONTARE BALUSTRADA METALICA	
----- Total	15.000
14 TRA01A05 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$	
----- Total	20.000

INTOCMIT :

SC OMNICON STAR SRL
ALEX RADU

VERIFICAT :

SABO PAULA

OBIECTIV REFACERE RAMPE PERSOANE CU DIZABIL
 INSTALATII SANITARE

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

- lei - pag. 1

Nr. crt	Grupa de obiecte O b i e c t e	Valoare obiect	din care :		
			Contractant	Subcontract.	(SC)
	Cod / Denumire	Total / C+M	Total / C+M	Total / C+M	Total / C+M
0	1	2/3	4/5	6/7	

1

1. 1 001
REFACERE RAMPE INS.SANITARE

=====

Total valoare	- lei -
(exclusiv T.V.A)	

- EUR -

=====

Taxa pe valoarea adaugata	%
---------------------------	---

=====

T o t a l (inclusiv T.V.A)

Lucrari executate de persoane juridice romane [%]:
Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT :
SC OMNICON STAR SRL
ALEX RADU

OFERTANT :

/

OBIECTIV REFACERE RAMPE PERSOANE CU DIZABIL
 INSTALATII SANITARE

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

Devizul-oferta al obiectului 001 REFACERE RAMPE INS.SANITARE

- lei - pag. 1

Nr.			din care:	
Nr.	Categorii de lucrari	Valoare	Contractant	Subcontract.
crt		deviz	coducator	(SC)
	Cod / Denumire			
0	1	2	3	4

CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente
constructiilor si retele de utilitati in incinta

1 SP01
REFACERE RAMPE INST.SANITARE

Total valoare - lei -
(exclusiv T.V.A.)

- EUR -

Taxa pe valoarea adaugata %

T o t a l
(inclusiv T.V.A.)

PROIECTANT :

OFERTANT :

SC OMNICON STAR SRL

ALEX RADU

OBIECTIV REFACERE RAMPE PERSOANE CU DIZABIL
INSTALATII SANITARE
OBIECT 001 REFACERE RAMPE INS.SANITARE

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA SP01
CATEGORIA DE LUCRARI: REFACERE RAMPE INST.SANITARE

pag: 1

Nr.	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
crt	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				(lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1 % 100.000

1 RPCT01A1* BUC 2.000

DESFACERE BALUSTRAZI

/

2 RPCT33XA MP 2.100

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEM
N *

/

3 RPCT04B1 MC 0.200

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREE
RI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *

/

4 RPCT29XA MP 10.250

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

/

5 RPCT01A2* BUC 1.000

DESFACERE WC CU RECUPERARE

/

6 TSA02XD1 MC 3.940

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.F.TARE /

7 CA02B1 MC 3.940

30/

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE
CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR

/B150 (BC10) <31 M30

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

7	CB02B1	MP	15.000		
---	--------	----	--------	--	--

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INC
L.SPRIJINIRILE.3-6M. /

7	CC02XE	KG	200.000		
---	--------	----	---------	--	--

3/
CONF.SI MONT. ARMAT.DIN OTEL BET.TIP...
IN PLACI, BARE CU DIAM. PINA LA 8 MM INC
L. /OTELBETOB37S438D-8MM-

8	RPCB03XA	MC	0.950		
---	----------	----	-------	--	--

BETON ARMAT MARCA B150 TURNAT IN FUNDATI
I CU TALPICONT.SAU IZOLAT.IN RAD.SLAB SO
LICIT.LA CLADIRI * /

9	CA02I1	MC	2.000		
---	--------	----	-------	--	--

36/
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<
35M,IN PLANSEE (GRINZI,STILPI,PLACI)CU GR
OS.PLACII<10CM /B200 (BC15)<16 M30

10	CI07A1*	MP	30.000		
----	---------	----	--------	--	--

PLACAJ DIN GRESOGRANIT LA RAMPE SCARI
TI CU PLACI PATRATE SAU DREPTUNGHULARE
/

11	1111111	BUC	1.000		
----	---------	-----	-------	--	--

PROCURARE SI MONTARE USA PVC
/

12	1111112	BUC	1.000		
----	---------	-----	-------	--	--

PROCURARE SI MONTARE WC COMPLET ECHIPAT
/

13	1111113	M	15.000		
----	---------	---	--------	--	--

PROCURARE SI MONTARE BALUSTRADA METALICA
/

14	TRA01A05	TO	20.000		
----	----------	----	--------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF
ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
5 KM. \$/

Cheltuieli directe					
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total	
5	6	7	8	9	

din care :

- utilaje termice
- utilaje electr.

Alte cheltuieli directe

CAS %
 Somaj %
 Sanatate %
 Fond risc %
 Alte cote %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte %
 Profit %

TOTAL GENERAL

PROIECTANT :

CONTRACTANT :

SC OMNICON STAR SRL

ALEX RADU

/