

Investitor :CENTRUL SCOLAR DE ED INCLUZIVA NR.2  
Proiectant :SC OMNICON STAR SRL

Obiectiv : REALIZARE ACOPERIS TIP SARPANTA  
CU INVELITOARE TIGLA TIP TABLA  
Obiect : 403 ACOPERIS TIP SARPANTA

A n t e m a s u r a t o a r e

Deviz T001 ACOPERIS TIP SARPANTA	pag.	1
Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate	
1		
1 1	%	100.0
1 RPCT03D1 % DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORT AR CIMENT VOLUM PESTE 0,500 MC*		
	----- Total	10.750
2 RPCT40B1* MP DESFACEREA BETONULUI DE PANTA SI A HIDRO IZOLATIEI 4-5CM		
	----- Total	525.000
3 RPCH02XC MP SARP.DIN LEMN RASI.PE SCAUNE CU 1-4 PANT E PT.INV.DE ETERNIT TIGL.OLANE DIN LEMN ECARISAT *		
	----- Total	535.000
4 RPCH10XA1 MP ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE 24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CONSTR.OB ISNUITE *		
	----- Total	685.000
4 2222222 MP PROCURARE SI MONTARE FOLIE DE PROTECTIE		
	----- Total	685.000
4 RPCR29XB MP IGNIFUGAREA LEMN.PE SUPRAF.PROTEJ.ANT.CO NTR.INCE.*		
	----- Total	680.000
5 CE07B1* MP INVELITOARE CU TABLA IMITATIE TIGLA		
	----- Total	685.000
6 CE09A1* METRU MONTARE OPRITOR DE ZAPADA LA INVELITORI DIN TABLA IMIT TIGLA		
	----- Total	80.000

/ SISTEM 03.04

Capitol/subcapitol/articol deviz Calcul cantitati	Cantitati calculate
7 CE13A1* METRU JGHEAB SEMIROTUND DIN TABLA PROTEJATA AN TICOROZIV	
Total	90.000
8 CE14A1* METRU BURLANE ROTUNDE TIP LINDAB	
Total	44.000
9 RPCH13A1 MP STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.FALT .SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE FARA C ONSOLE APARENTE *	
Total	45.000
10 TRA01A05P TONA TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$	
Total	45.000
11 TRA01A05 TONA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$	
Total	75.000

INTOCMIT :

VERIFICAT :