

Sheet1

H&P HOUSING PROJECT S.R.L-D.
Str. Stefan cel Mare, Nr. 22, Bistrita, Bistrita-Nasaud,
tel./fax 0744698552

CONFECTIONARE ŞI MONTARE COPERTINE
CENTRUL SCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 2
BISTRIŢA
Bistrița, str. Toamnei ,nr. 2 bis, jud. Bistrița Năsăud
ANTEMASURATOARE

Nr. crt.	Denumire lucrare	U.M.	Cantitate
Cerinte finantator			
1	Desfacere învelitori policarbonat	mp	20.00
2	Demontare confecții metalice	kg	85.00
3	Desfacere lambriuri, executate din materiale plastice	mp	15.00
4	Șarpanta din lemn la acoperișuri simple pe scaune la invelitori ușoare	mp	20.00
5	Streașina înfundată ,din scânduri de rășinoase făluite și gletuite pe o parte.	mp	9.00
6	Jgheaburi din tablă zincată	m	7.00
7	Burlane din tablă zincată	m	20.00
8	Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale,cu vopsele antiseptice.	mp	20.00
9	Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale vops.ignifugă	mp	20.00
10	Învelitori din Plăci din tablă Lindab	mp	26.00
11	Zidărie cărămidă plină cu grosime de 12,5	mc	1.70
12	Tencuială decorativă aplicată manual, pentru finisare.	mp	15.00
13	Confecționare și montare console metalice pentru susținerea copertinelor.	kg	110.00
14	Confecții metalice pentru realizare coprtine	kg	110.00
15	Învelitori policarbonat	mp	25.00
16	Vopsitorii copertine metalice, grile si parapete vopsele de ulei	mp	3.00

Intocmit,
ing. Hrisman Olimpia



august 2020

Beneficiar: CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR.2 BISTRITA
 Executant: -
 Proiectant: H&P HOUSING PROJECT SRL-D
 Obiectivul: CONFECTIONARE SI MONTARE COPERTINE
 Obiectul: 1 CONFECTIONARE SI MONTARE COPERTINE
 Stadiul fizic: 1 CONFECTIONARE SI MONTARE COPERTINE



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26XC[1] - Desfacerea invelitorilor din policarbonat ,material plastic colorat diferit	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSP05A# - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare	KG	85.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	RPCT30A1[1] - Desfacerea lambriurilor, executate din materiale plastice	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5.1	2900644 - Lemn rot cons rur nec plop L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.26		
6	RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente	mp	9.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE13B1 - Jgheaburi din tabla zincata dreptunghiulare cu sectiunea de 8X14 CM	m	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CE14B1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi dreptunghiulare, cu sectiunea de 10X14 CM	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	CN13XD - Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale exec.man.vops.ignifuga de ext.I 107-30, aplicata pe lemn	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	CE07A# - Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	mp	26.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11.1	3642914 - Tabla zincata S2028 0,6 X 800X2000 OL 34-1N cal.1	kg	13.00		
11.2	2600460 - Folie pentru hidroizolatii subteran 1400 X 1,2 MM moldoplast sa iasi	mp	29.90		
11.3	6312340 - Accesorii metalice zincate pentru montare de placi din tabla ondulata	kg	234.00		
12	CD36F* - Zidarie din caramida plina cu dimensiunile 240x115x63 mm, la pereti structurali, zid de 12,5 cm grosime	mc	1.70		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12.1	1124 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 1 schimb	ora	0.58		
13	CF13A03^ - Tencuiala decorativa minerala cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	15.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RPEJ01C% - Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de: idem, confectii metalice diverse (dispozitive de sustinere etc.	kg	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	CL20A1[1] - Confectii metalice pentru realizare copertine	kg	110.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15.1	10106 - Confectie metal grile suport stelaje etc.	kg	110.00		
15.1.0	6305098 - Teava rectangulara 20x30 MM	kg	110.00		
15	CE18A# - Invelitoare policarbonat	mp	25.00		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15.1	6312431 - Accesoriu met.zn.mont.pl.ap. prof.sust.simbol P6	buc	5.50		
15.2	6719214 - Placa policarbonat alveolar 2100X6000 6 MM grosime	buc	30.00		
16	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	3.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	3.50		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						

august 2020

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



**Proiectant,
H&P HOUSING PROJECT SRL-D
ing. Hrisman Olimpia**