



Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2

Bistrița, str. Toamnei Nr. 2 bis
Tel: 0263.237.233; Fax: 0263.237.234
E-mail: csei2bn@yahoo.com
Web: www.csei2bn.ro

Nr. crt. 2096/06.06.2025

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de lucrări de „Reparații și reamenajare curte interioară și teren de sport”

I. DATE GENERALE

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI

„Reparații și reamenajare curte interioară și teren de sport”

2. AMPLASAMENTUL (JUDEȚUL, LOCALITATEA)

Localitatea Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”

3. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița

II. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

a) Situația existentă

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița a solicitat aceste lucrări pentru asigurarea accesului și crearea condițiilor optime de circulație și exploatare în siguranță ținând seama că în prezent suprafața asfaltată a curții și terenului de sport al centrului școlar se află într-o stare avansată de degradare fiind plină de crăpături, fisuri și denivelări, în multe locuri asfaltul fiind spart.

b) Descrierea pe scurt a obiectului contractului

Se propune aplicarea stratului asfaltic deoarece acesta reprezintă o alegere optimă pentru toate suprafețele circulabile. Datorită caracteristicilor pe care le întrunește, putem spune că ele reprezintă o bună soluție în ceea ce privește rezistența la abraziune, crăpare, flexibilitate etc. De asemenea, este potrivit atât pentru traficul pietonal cât și pentru cel rutier și nu necesită o întreținere deosebită. Propunem îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4 cm cu așternere mecanică pentru corectare suprafețe denivelate precum și îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte executate la cald, în grosime de 4 cm cu așternere mecanică.

2. MATERIALE UTILIZATE

Se vor folosi materiale calitative pentru asigurarea durabilității lucrărilor executate.

III. SURSELE DE APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE, TELEFON

Antreprenorul va avea asigurată alimentarea cu apă, energie electrică și termică, telefonie, evacuare canalizare etc., necesare pentru realizarea lucrărilor.

IV. CURĂȚENIA ÎN ȘANTIER

Pe toate durata șantierului, incinta acestuia, construcțiile de organizare, cât și acelea care fac parte din contract, vor fi ținute în mod permanent în stare de curățenie.

Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare ale organelor sanitare, ale poliției și ale Primăriei, în scopul asigurării unui climat de ordine în desfășurarea lucrărilor.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

V. SEMNALIZAREA, ILUMINAREA ȘI PAZA

Antreprenorul mai este obligat să planteze pancarte avertizoare cu măsuri de prevenire împotriva accidentelor de muncă. Propunerea tehnică va cuprinde expres angajamente în acest sens.

VI. INSPECȚIA BENEFICIARULUI

Antreprenorul este obligat să asigure accesul și toate facilitățile pentru a abilita pe beneficiar, sau pe reprezentanții acestuia, pentru ca ei să-și îndeplinească în mod corespunzător inspecția pe șantier, pe timpul derulării contractului.

Beneficiarul notifică Antreprenorul ziua și ora când intenționează să efectueze inspecția lucrărilor în perioada de garanție.

Antreprenorul este obligat să fie reprezentat la inspecție, la data și ora notificată, de un reprezentant autorizat cu răspundere pentru măsurile care urmează să fie luate.

VII. CURĂȚENIA FINALĂ A ȘANTIERULUI

La terminarea lucrărilor Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcții, surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

VIII. RECEPȚIE ȘI GARANȚII

Recepția lucrărilor este condiția care stă la baza acceptării și decontării situațiilor de lucrări. Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu mențiunea că în perioada de garanție executantul are obligația de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor, contracțiilor, deformațiilor și altor defecte de execuție pe cheltuiala proprie în termen de 5 zile de la sesizarea beneficiarului cu privire la existența acestora.

Se constituie garanție de bună execuție în conformitate cu normele și legislația în vigoare.

Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu aceste precizări.

IX. ALTE PREVEDERI

1. Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii la deschiderea ofertelor. Antemăsurătorile cu privire la lucrările solicitate prin prezentul caiet de sarcini, care stau la baza ofertelor ce vor fi depuse, intră în sarcina ofertantului.

2. Propunerea tehnică se va întocmi conform cerințelor din solicitarea de oferte și va respecta toate cerințele Caietului de sarcini. Aceasta va cuprinde în plus angajamentele de respectare a cerințelor caietului de sarcini.

3. Propunerea financiară se va întocmi conform cerințelor din solicitarea de oferte și va avea în vedere cuprinderea tuturor costurilor aferente propunerii tehnice prezentate.

4. Perioada de execuție a lucrărilor, în funcție de resursele autorității contractante, este de 1 lună de la data semnării contractului de lucrări. În acest sens autoritatea contractantă va emite ordine de începere și de suspendare a execuției lucrărilor, în funcție de existența resurselor financiare. Executantul este obligat să înceapă/reînceapă execuția de lucrări în termen de maxim 3 (trei) zile de la primirea ordinului de începere/reîncepere a lucrărilor. Propunerea tehnică va cuprinde expres angajamente în acest sens.

5. Orice prevedere din cuprinsul documentației de atribuire care ar putea duce la concluzia că s-ar indica o marcă, produs, producător, etc. se va interpreta obligatoriu împreună cu sintagma „sau echivalent”.

Director
prof. Molnar Paula

Întocmit,
adm. patrimoniu Sabo Paula